

ขอบเขตของงาน

(Term of Reference : TOR)

ปรับปรุงระบายน้ำ อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน

1. ความเป็นมา

สืบเนื่องจากระบายน้ำรอบอาคาร 1 ของคณะเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านการใช้งานแล้วเกิน 30 ปี ขอบคู ฝาคูมีลักษณะเป็นคอนกรีต มีสภาพชำรุด แตกหัก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อร่างกาย ทรัพย์สิน และไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากร นักศึกษา ของ คณะฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. ขอบเขตและรายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้าง

4.1. รายการประกอบแบบทั่วไป

1) การตรวจสอบสภาพหน่วยงาน

ผู้รับจ้างจะต้องเข้าตรวจสอบและรับทราบถึงสภาพหน่วยงาน ทางเข้า-ออก และอุปสรรคของการทำงานต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานเป็นอย่างดี และได้รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการเตรียมการทำงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาได้จนเสร็จสิ้น ผู้รับจ้างไม่สามารถอ้างอุปสรรคของสภาพหน่วยงานเป็นสาเหตุในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

บรรดาสง่ก่อสร้างชั่วคราว สำนักงานสนาม โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร รวมถึงสถานที่ทิ้งขยะ และ/หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อการทำงานตามสัญญานี้จะต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการขนย้าย เข้า-ออก จากหน่วยงาน หรือตำแหน่งที่ตั้งภายในหน่วยงานก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องไม่ก่อความเดือดร้อนหรือความรำคาญต่อเพื่อนบ้านข้างเคียงโดยเด็ดขาด ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน ขนขยะและเศษวัสดุเหลือใช้จากหน่วยงานทุกวัน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

2) การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม

กรณีที่ต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้าง และผู้ออกแบบก่อนดำเนินการ การรื้อถอนต้องทำด้วยความระมัดระวัง ความเสียหายอันเนื่องมาจากการรื้อถอนตามวรรคต้น ทั้งโดยทางตรงหรือความเสียหายต่อเนื่อง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น และจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม ทรัพย์สินที่ได้จากการรื้อถอนทั้งหมด ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง การขนย้ายวัสดุใด ๆ อันเนื่องมาจากการรื้อถอนเข้าหรือออกจากหน่วยงาน ให้กระทำภายในความควบคุมของผู้ว่าจ้างเท่านั้น

3) การป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการป้องกันการเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นตาข่ายกันฝุ่น ราวกันตก ฯลฯ ในบริเวณที่จะ

ทำงานหรือส่วนพื้นที่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบกระเทือน อันเนื่องมาจากการทำงานนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่มีต่อส่วนอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการทำงานของตน

การป้องกันความเสียหาย ให้หมายรวมถึงการระมัดระวังเกี่ยวกับอัคคีภัย การจัดหาถังดับเพลิง หรืออุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ในบริเวณที่มีเปลวไฟ หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

4) เงื่อนไขการทำงานทั่วไป

(1) ผู้รับจ้างจะต้องหาช่างฝีมือดีมีประสบการณ์ในการเข้ามาทำงานตามสัญญา และดำเนินการด้วยความประณีต รอบคอบ ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี กรณีที่งานต้องทำร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ หรือผู้รับจ้างอื่นทำงานอยู่ในสถานที่เดียวกัน ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือประสานงานกับผู้ร่วมงานอื่น ๆ

(2) ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีข้อสงสัยในแบบไม่สามารถทำได้ตรงตามแบบ ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบรายละเอียดที่จะดำเนินการก่อสร้าง (SHOP DRAWING) แก่ผู้ออกแบบ เพื่ออนุมัติก่อนการดำเนินการ

(3) วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผู้รับจ้างใช้ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ ทั้งสิ้น

(4) ร่องรอยต่าง ๆ ที่เกิดจากการเจาะ รอยยึดของผนังเดิม หรือการทำงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(5) กรณีผู้ว่าจ้างไม่ได้แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ทุกชิ้นหรือแสดงการติดตั้งแต่อย่างใด ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานแต่ละชิ้น ถ้าจำเป็นต้องใช้เพื่อให้งานเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาโดยตลอด

(6) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถานที่ และต้องซ่อมให้เสร็จก่อนการส่งมอบงาน

4.2 ข้อกำหนดงานปรับปรุงกระบายน้ำ อาคาร 1

1) ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจแบบและรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้อง พร้อมดำเนินการส่งแผนปฏิบัติงานต่อผู้ว่าจ้าง ตามขั้นตอนและมาตรฐานแต่ละรายการ เพื่อทำการตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้เป็นแผนการปฏิบัติงาน

2) ผู้รับจ้างจะต้องทำการประสานงานกับทางผู้ควบคุมงานและจัดส่งขออนุมัติวัสดุภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เพื่อตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้วัสดุก่อนดำเนินการ

3) วัสดุที่นำมาใช้งาน ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน หากวัสดุได้มีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนด มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

4) รายละเอียดงานก่อสร้างประกอบด้วย

(1) ดำเนินการสกัด/รื้อถอด ขอบคูคอนกรีตของกระบายน้ำเดิม ความยาวไม่น้อยกว่า 218 เมตร รื้ออิฐตัวหนอนในบริเวณโรงจอดรถใต้หลังคาสำหรับทำร่องระบายน้ำ ความยาวไม่น้อยกว่า 27 เมตร ให้เป็นตามรูปแบบรายการและรายละเอียดงานก่อสร้าง

(2) ตัดพื้นถนนคอนกรีตเดิม สำหรับก่อสร้างแนวระบายน้ำเพิ่มเติม ด้านหน้าและหลังอาคาร 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ให้เป็นตามรูปแบบรายการและรายละเอียดงานก่อสร้าง

(3) ดำเนินการปรับปรุงขอบคอนกรีตระบายน้ำ โดยให้ติดตั้งเหล็กฉากขนาด 50x50x3 มม. เพื่อรองรับฝาคู่ตะแกรงเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม ตลอดแนวของระบายน้ำแนวเดิมและระบายน้ำแนวใหม่ที่ก่อสร้างเพิ่มเติม ความยาวไม่น้อยกว่า 628 เมตร

(4) ดำเนินการเข้าไม้แบบพร้อมติดตั้งค้ำยันให้แข็งแรง เทปูนคอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ โดยคอนกรีตที่เทต้องมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc. พร้อมติดตั้งเหล็กเสริมขนาด DB12 มม. @ 15 ซม. ในจุดบริเวณที่ปรับปรุงขอบระบายน้ำเดิมและบริเวณก่อสร้างแนวระบายน้ำใหม่เพิ่มเติม และเก็บรายละเอียดเก็บฉาบภายในระบายน้ำเดิมที่ชำรุด ให้เป็นตามรูปแบบรายการและรายละเอียดงานก่อสร้าง

(5) ดำเนินการก่อสร้างบ่อรับน้ำ และสกัดพื้นถนนทำร่องระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำออกและเชื่อมต่อกับคูน้ำมหาวิทยาลัยฯ พร้อมติดตั้งฝาคู่ตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนหน้าคณะฯ ให้เป็นตามรูปแบบรายการและรายละเอียดงานก่อสร้าง

(6) ยกกระดับพื้นทางเดินด้านข้างและด้านหลังอาคาร 1 โดยการเทปูนคอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จที่มีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc. ความหนาคอนกรีตไม่น้อยกว่า 15 ซม. พร้อมติดตั้งเหล็กเสริมขนาดไม่ต่ำกว่า 4 มม. @ 20 ซม. พื้นที่ประมาณ 172 ตารางเมตร ให้เป็นตามรูปแบบรายการและรายละเอียดงานก่อสร้าง

(7) ดำเนินการจัดทำและติดตั้งฝาระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ขนาด 30x100 ซม. ต่อ 1 ฝาคความยาวไม่น้อยกว่า 314 ม. โดยใช้เหล็ก FLAT BAR 38*5THK นำมาเชื่อมขึ้นรูป และทาสีกันสนิม ให้เป็นตามรูปแบบรายการและรายละเอียดงานก่อสร้าง

(8) ดำเนินการจัดทำและติดตั้งฝาระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ขนาด 160x160 ซม. จำนวน 1 ชุด สำหรับบ่อรับน้ำ โดยใช้เหล็ก FLAT BAR 38*5THK นำมาเชื่อมขึ้นรูป และทาสีกันสนิม ให้เป็นตามรูปแบบรายการและรายละเอียดงานก่อสร้าง

(9) ตัดต่อปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งในพื้นที่ ให้เป็นตามรูปแบบรายการและรายละเอียดงานก่อสร้าง

5. การจัดทำสัญญาจ้าง

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง จะต้องมาทำสัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าซื้อโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

1. เงินสด

2. เช็คหรือตราพท์ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น

ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

3. หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยอาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

4. หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

5. พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

6. งวดงานและการจ่ายเงิน โดยจ่ายเงินจำนวน 2 งวด เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 50 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ส่งแผนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุทุกรายการพร้อมได้รับอนุมัติแล้วเสร็จ
- งานสก๊อต/รื้อถอน ขอบคุระบายน้ำเดิม แล้วเสร็จ 100%
- ตัดพื้นถนนคอนกรีต สำหรับก่อสร้างคุระบายน้ำ แล้วเสร็จ 100%
- งานขุดดิน ทลายถม เทปูนล้น สำหรับก่อสร้างคุระบายน้ำ แล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งเหล็กเสริม เข้าไม้แบบ สำหรับก่อสร้างคุระบายน้ำ แล้วเสร็จ 100%
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 50 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งเหล็กฉากสำหรับ รองรับฝาคูระบายน้ำ แล้วเสร็จ 100%
- ตัดต่องานระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ 100%
- เทปูนคอนกรีตโครงสร้าง สำหรับงานคุระบายน้ำ แล้วเสร็จ 100%
- ก่อสร้างบ่อรับน้ำ และสก๊อตพื้นถนนทำร่องระบายน้ำ แล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งเหล็กเสริม สำหรับงานยกระดับพื้นทางเดิน แล้วเสร็จ 100%
- เทปูนคอนกรีตโครงสร้าง สำหรับงานพื้นทางเดิน แล้วเสร็จ 100%
- จัดทำและติดตั้งฝาคูระบายน้ำตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ 100%
- ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตาม

รูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาด เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากพื้นที่ให้พร้อมใช้งานได้
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง กำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน

8. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุด บกพร่อง และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

9. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยคลังและพัสดุ สำนักงานบริหารคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-8824-6 โทรสาร 0-7421-8504 E-mail : porntip.b@psu.ac.th

10. ราคาากลางในการจัดจ้าง

ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,690.32 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสองสตางค์)

11. งบประมาณในการจัดจ้าง 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

12. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วันทำการ หรือวันที่ได้รับหนังสือให้เริ่มเข้าทำงาน