

ข้อกำหนดการเบิกจ่ายค่าวงงาน
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีขอบเขตระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

ข้อกำหนด การเบิกจ่ายค่าวงงาน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 2 แบ่งออกเป็น 3 งวด ตามขั้นตอนการทำงานดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จดังนี้

1. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงแล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรับเพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อนเข้าดำเนินการ
 2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง Shop drawing และจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาและอนุมัติก่อนเข้าดำเนินการ
 3. ติดตั้งเมนไฟฟ้า MDB พร้อมประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในตู้ ตามรูปแบบรายการที่กำหนดแล้วเสร็จ 100%
 4. ติดตั้งสายเมนไฟฟ้าพร้อมสายกราวด์เข้าตู้ MDB ตามรูปแบบรายการที่กำหนดแล้วเสร็จ 100%
 5. ติดตั้งเหล็กฉากและติดตั้งเคเบิล แลตเตอร์, รางวายุเวย์พร้อมเดินสายเมนไฟฟ้าในรางวายุเวย์ ชั้น 1, ชั้น 2 ตามรูปแบบรายการที่กำหนดแล้วเสร็จ 100%
- โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้เริ่มเข้าทำงาน

งวดที่ 2 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จดังนี้

1. ติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า SDB1 และ SDB2 พร้อมประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในตู้ ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ 100%
2. ติดตั้งสายเมนไฟฟ้าพร้อมสายกราวด์เข้าตู้ SDB1 และ SDB2 ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ 100%
3. ติดตั้งสายไฟระบบแสงสว่างในรางวายุเวย์ทุกชั้นแล้วเสร็จ 100%
4. รื้อสายเมนไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศออกทั้งหมดพร้อมติดตั้งสายเมนใหม่ 100%

โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้เริ่มเข้าทำงาน

งวดที่ 3 จ่ายเงินจำนวนร้อยละ 40 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จดังนี้

1. รื้อสายไฟฟ้า + รื้อโคมไฟฟ้า+ รื้อสวิทช์ไฟฟ้า+ รื้อปลั๊กไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ (เช่น พัฒลมระบายอากาศ ไฟสปอตไลท์ ไฟสนาม ฯลฯ เป็นต้น) ของเดิมออกทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
2. ติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟ LED + ติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า + ปลั๊กไฟฟ้า โดยเดินสายไฟในท่อไฟฟ้าพลาสติกสีขาวทุกห้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดแล้วเสร็จ 100%
3. ติดตั้งไฟฟ้าฉุกเฉิน LED แบบดวงไฟ 2 หลอด ตามรูปแบบรายการที่กำหนดแล้วเสร็จ 100%
4. ติดตั้งไฟฟ้าไฟถนน และโคมไฟฟ้ากันน้ำภายนอก ตามรูปแบบรายการที่กำหนดแล้วเสร็จ 100%
5. ติดตั้งพัฒลมระบายอากาศทุกห้อง (ของใหม่) ตามรูปแบบรายการที่กำหนดแล้วเสร็จ 100%
6. พัฒลมโจร (ของใหม่) ตามรูปแบบรายการที่กำหนดแล้วเสร็จ 100%
7. ทาสีผนังอาคารทั้งผนังภายนอกและภายในทุกห้องทุกชั้นตามรูปแบบรายการที่กำหนดแล้วเสร็จ 100%
8. ทำงานรายละเอียดส่วนที่เหลือทั้งหมด พร้อมจัดเก็บความเรียบร้อยทุกอย่างให้แล้วเสร็จตามสัญญาโดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้เริ่มเข้าทำงาน
9. ส่งมอบ AS-BUILT DRAWING ให้ครบถ้วน